

Computo metrico estimativo delle opere ed interventi relativi alle:

Piano di Gestione Forestale e Ambientale (PGFA)

Computo metrico estimativo degli interventi di ri qualificazione e gestione forestale

PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI D.G.R. N° 158
 DEL 05.03.2007

Descrizione	Rif. Prezzario	U.M.	PREZZO €/ha	Ha/anno	VALORE
1. Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia. 1b) Calcolo a costi macchina totali e manodopera a tempo indeterminato	1b	ha	3.312,00	16,32	54.060,87
4. Diradamenti per interventi dal 25% al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia 4b) Calcolo a costi macchina totali e manodopera a tempo indeterminato per diradamento selettivo in perticaia di conifere e latifoglie (Pinete) 4d) Calcolo a costi macchina totali e manodopera a tempo indeterminato per diradamento selettivo in fustaia di conifere e latifoglie (cipressete con ornolecceta)	4b	ha	1.979,00	0,68	1.345,72
	4d	ha	3.879,00	0,30	1.144,31
TOTALE A detrazione 10% se i lavori sono effettuati dall'azienda stessa					56.550,90 -5.655,09 50.895,81

**Misure per le Connessioni Ecologiche: Ricostituzione di corridoi ecologici
Piano per la (ri-)costituzione della Rete Ecologica della Tenuta di Castel-
falci**

Computo metrico preventivo per gli interventi sulle aree di collegamento ecologico

Riferimento al prezzario regionale per interventi ed opere forestali- D.G.R. n. 158 del 05/03/2007

Realizzazione arbusteti

mq 6.933

**sesto d'impianto teorico m. 1,20 x
1,50**

	RIF. PREZZ.	U. M.	QUANTITA'	PREZZO €	VALORE €
Lavorazione andante del terreno eseguita ad una profondità da 0,5-0,6 m e amminutamento ed ogni altro onere; terreno di versante.	21	ha	0,6933	726,63	503,77
Acquisto piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda: piantina a radice nuda	40	n.	3.852	1,39	5.353,82
Messa a dimora di piantine a radice nuda in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo.	41	n.	3.852	0,95	3.659,08
Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali compreso arboricoltura da legno.	62	n.	3.852	0,41	1.579,18
Totale costo per realizzazione arbusteti					11.095,86

Siepi e formazioni lineari

ml 1.645

**Larghezza di lavorazione m. 2,5 - Sesto di impianto teorico m. 1,20
x 1,00**

	RIF. PREZZ.	U. M.	QUANTITA'	PREZZO €	VALORE €
Lavorazione andante del terreno eseguita ad una profondità da 0,5-0,6 m e amminutamento ed ogni altro onere; terreno di versante.	21	ha	0,2468	726,63	179,30
Acquisto piante e oneri di trasporto da vivaio ad azienda: piantina a radice nuda	40	n.	1.371	1,39	1.905,46
Messa a dimora di piantine a radice nuda in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo.	41	n.	1.371	0,95	1.302,29
Sfalcio localizzato di erbe infestanti in nuove piantagioni forestali compreso arboricoltura da legno.	62	n.	1.371	0,41	562,04
Totale costo per siepi e formazioni lineari					3.949,09
COSTO TOTALE INTERVENTI SU AREE DI COLLEGAMENTO ECOLOGICO					15.044,94